

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๒. วงเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) .....๒๐๕,๓๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จะดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ถนนสายบ้านสามแอก ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนายเยี่ยม นูแอก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนางบุญส่ง กรานวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายระเบียบ ฤทธิ์รักษ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๓,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ ใบเสนอราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุวรรณ สมจิตร

๖.๒ นายนิคม ชัยนัสการ

๖.๓ นายอำนาจ อินวกุล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้า 0.15 ม. จำนวน 2 ช่วง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 75.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. ให้ล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสามออกเหนือ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายเขียน นาคอก ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนายบุญส่ง ทรานวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายระเบียบ ฤทธิรักษ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่...../..2561

ช.ร.ว.๒	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานชุดรูปผิวทางเดิม คสล. หน้า 0.150 ม.	ตร.ม.	260.00	50	13,000.00	1.3624	68.12	17,711.20
2	งานหินคลุกรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	30.00	362	10,860.00	1.3624	493.19	14,795.66
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	15.00	352	5,280.00	1.3624	479.56	7,193.47
4	งานผิวทางคอนกรีต							
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ □ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	45.00	2315.35	104,190.75	1.3624	3,154.43	141,949.48
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
5.1	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก.4 มม.@0.20 ม.#	ตร.ม.	300.00	32	9,600.00	1.3624	43.60	13,079.04
5.2	เหล็ก ศก.15 มม.	ตัน	0.083	18841.12	1,563.81	1.3624	25,669.14	2,130.54
6	แบบข้างคิ 2 ข้าง	เมตร	75.00	20.6	1,545.00	1.3624	28.07	2,104.91
7	หยอดขางมะตอยรองต่อคอนกรีต	ตัน	0.024	16416.67	394.00	1.3624	22,366.07	536.79
8	หินคลุก ๒ ชั้น	ลบ.ม.	7.50	362	2,715.00	1.3624	493.19	3,698.92
รวมเป็นจำนวนเงิน								203,200.00
คิดเป็นเงินงบประมาณ								203,200.00

ตัวอักษร

<สองแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 149,148.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุน)  $\leq$  5 ล้าน


= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายสุวรรณ ตมจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายนิคม ชัยนัสการ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอำนาจ อินวุด)

กรรมการ

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มนี้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการ

การใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

- 2. ราคาวัดคู่ก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดข้างเคียง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2561
- 3. อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทานและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง 28.00-28.99 บาท/ลิตร
- 4. อัตราราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 28.02 บาท/ลิตร

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ **ปรับปรุงฝักรางารถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)** หนา 0.15 ม. จำนวน 2 ช่วง

ปริมาณงาน **ฝักรางารกว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.** ใหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านสามแอก (เหนือ) ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายเอียด นานอก และช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนายบุญส่ง กรามวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายระเบียบ บุญฤทธิ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ค่าวัสดุ

ค่าแรงงาน

รวม

หมายเหตุ

ชนิดวัสดุ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานคู่อริคิผิวทางเดิม คสล. หนา 0.15 ม.	260.00	ตร.ม.		0.00	50.00	13,000.00	13,000.00	
2	งานหินคลุกรองพื้นทางปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	350.00	10,500.00	12.00	360.00	10,860.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	15.00	ลบ.ม.	340.00	5,100.00	12.00	180.00	5,280.00	
4	งานผิวทางคอนกรีต								
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ * 240 กก./ตร.ชม.	45.00	ลบ.ม.	2,009.35	90,420.75	306.00	13,770.00	104,190.75	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
5.1	เหล็กตะแกรงลวดรูป 4 มม. @ 0.20 ม.#	300.00	ตร.ม.	27.00	8,100.00	5.00	1,500.00	9,600.00	
5.2	เหล็ก ศก. 15 มม.	0.083	ตัน	18,841.12	1,563.81		0.00	1,563.81	
6	แบบข้าง คัด 2 ข้าง	75.00	เมตร		0.00	20.60	1,545.00	1,545.00	
7	หยอดขางมะตอยรอยต่อคอนกรีต	0.024	ตัน	16,416.67	394.00		0.00	394.00	
8	หินคลุก ใหล่ทาง	7.50	ลบ.ม.	350.00	2,625.00	12.00	90.00	2,715.00	
<b>รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน</b>					<b>118,703.56</b>		<b>17,445.00</b>	<b>149,148.56</b>	