

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๒. วงเงินงบประมาณข้อบัญญัติ (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐)๓๙๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จะดำเนินการดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากบริเวณที่นายนายสาคร เมืองช้าง ถึงวัดวังฯ คสล.ผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (ริมคลองธรรมชาติ) คสล. ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางตาม สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕๐,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ ใบเสนอราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัฐพร กล้าหาญ

๖.๒ นายสมเกียรติ แจ็งเศรชฐ์

๖.๓ นายปรีชาพล สดคมขำ

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพ ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวีกรุด ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
				ยกยอดมา	126,209		TOTAL	171,947


- เฟคเตอร์ F งานทาง = 1,3624 ขอใช้ 171,900


- ปริมาณงานตารางเมตรละ = 537.19 บาท


หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายรัฐพร กล้าหาญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายปรีชาพล สดคมขำ)

ปริมาณงาน ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพ ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวีรภุค ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐี

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานรื้อถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานล้างป่าชูดตอ	ตร.ม.	320.00	1.70	544.00	1.3624	2.32	741
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.2 งานวัสดุพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.00	514.77	8,236.27	1.3624	701.32	11,221
	3.4 งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	423.01	6,768.14	1.3624	576.31	9,221
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	320.00	312.98	100,153.35	1.3624	426.40	136,449
	4.2 งานรอยต่อเพื่อตัดตัวตามขวาง	เมตร	60.00	100.99	6,059.29	1.3624	137.59	8,255
	4.3 งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	4.4 งานเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	5.1 งานหินคลุกหนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	320.00	13.90	4,448.00	1.3624	18.94	6,060
	5.2 งานผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	5.3 งานซ่อมแซมถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานอื่นๆ							
	6.1 งานวางท่อ คสล.....	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	6.2 งานป้ายเตือนจราจรชั่วคราวและอื่นๆ	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3 งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง							
	- ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบเหล็ก Db Ø 12 มม.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบลูกปูนทรงลูกบาศก์	ลูก	-	-	-	1.3624	-	-
ยกยอดไป					126,209		TOTAL	171,947

- เฟกเตอร์ F งานทาง

= 1.3624

ขอใช้

171,900

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุตามมติ ครม.เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28 บาท(จ.สุพร

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 2/2 แผ่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 85.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โหล่ทางตามสภาพ ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่คันคลอง ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
ยกยอดมา					134,124		TOTAL	182,730
	- เฟกเตอร์ F งานทาง			=	1.3624		ขอใช้	<u>182,700</u>
	- ปริมาณงานตารางเมตรละ			=	537.35 บาท			

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม.เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายรัฐพร กล้าหาญ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปรีชาพล สดคมขำ)

ถนน คสล.หมู่ที่ 7

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1/2 แผ่น

ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามที่แบบกำหนด

ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่คันคลอง ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

องค์การโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานรื้อถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	340.00	1.70	578.00	1.3624	2.32	787
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.2 งานวัสดุพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.00	514.77	8,751.04	1.3624	701.32	11,922
	3.4 งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	423.01	7,191.15	1.3624	576.31	9,797
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	340.00	312.98	106,414.15	1.3624	426.41	144,979
	4.2 งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	เมตร	64.00	100.99	6,463.24	1.3624	137.59	8,806
	4.3 งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	4.4 งานเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	5.1 งานหินคลุกหนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	340.00	13.90	4,726.00	1.3624	18.94	6,439
	5.2 งานผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	5.3 งานซ่อมแซมถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานอื่นๆ							
	6.1 งานวางท่อ คสล.....	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	6.2 งานป้ายเตือนจราจรชั่วคราวและอื่นๆ	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3 งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง							
	- ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบเหล็ก Db Ø 12 มม.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบลูกปูนทรงลูกบาศก์	ลูก	-	-	-	1.3624	-	-
ยกยอดไป					134,124		TOTAL	182,730
- เฟกเตอร์ F งานทาง					=	1.3624	ขอใช้	182,700

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28 บาท(จ.สุพร