

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก ตำบลโคกช้าง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๒. วงเงินงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) .....๔๙๕,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป....โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๑ บต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๕,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ ใบเสนอราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุวรรณ สมจิตร

๖.๒ นายรัฐพร กล้าหาญ

๖.๓ นายปรีชาพล สดคมขำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบตั้งเหล็กทรงด้วยแชมเปญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสามเอก (วังกุลา) บริเวณที่ดินนางเพยาว์ สุวรรณ

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

แบบเลขที่...../..2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน		0.00	0.00	เงินโอน เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	และท่อเหลี่ยม				
2	ประเภทงานอาคาร	341,530.66	1.3074	446,517.18	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานทาง		1.3614	0.00	
4	ประเภทอื่น ๆ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4.10	ค่าวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์	46,000.00	1.07	49,220.00	
4.20	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	0.00		0.00	เดือน กันยายน 2559
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,737.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,700.00	
ตัวอักษร	<สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน>				

ขนาดหรือเนื้อที่ 1.00 แห่ง เลือกราคาประมาณ 495,700.00 บาท / แห่ง


- หมายเหตุ 1.ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  
2.บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ประมาณราคาโดย/ตรวจสอบ

  
(นายสุวรรณ สมจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

  
(นายสาโรจน์ ชาวเมืองทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


  
(นายบุญเลิศ ชื่นเอี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

  
(นายทวิช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล





ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแฉก (วงกลม) บริเวณที่ดินนางพเยาว์ สุวรรณ

ปริมาณงาน ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

แบบเลขที่...../.....2560

ประมาณราคาโดย นายสุวรรณ สมจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานฐานราก								
1	งานขุดดิน	32	ลบ.ม.			125.00	4,000.00	4,000.00	
2	งานเสาเข็ม คสล.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	25	ต้น	569.70	14,242.50	176.00	4,400.00	18,642.50	กทม.
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.30	ลบ.ม.	340.00	442.00	99.00	128.70	570.70	พณ.สพ.
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.30	ลบ.ม.			398.00	517.40	517.40	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7	ถุง	123.36	863.52		0.00	863.52	พณ.สพ.
4.2	ทรายหยาบ	0.80	ลบ.ม.	340.00	272.00		0.00	272.00	พณ.สพ.
4.3	หิน	1.34	ลบ.ม.	450.00	603.00		0.00	603.00	พณ.สพ.
5	คอนกรีตโครงสร้าง	7.50	ลบ.ม.			436.00	3,270.00	3,270.00	
5.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	51	ถุง	123.36	6,291.36		0.00	6,291.36	พณ.สพ.
5.2	ทรายหยาบ	4.28	ลบ.ม.	340.00	1,455.20		0.00	1,455.20	พณ.สพ.
5.3	หิน	8.18	ลบ.ม.	450.00	3,681.00		0.00	3,681.00	พณ.สพ.
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน				27,850.58		12,316.10	40,166.68	

Handwritten signature/initials







ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช-จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดึงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสามเอก (วังกุด) บริเวณที่ดินนางแพรว์ สุวรรณ  
 ปริมาณงาน ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

แบบเลขที่...../..2560

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
 ประมาณราคาโดย นายสุวรรณ สมจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ร.ด.	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				44,335.40	0.00	14,708.61	59,044.01	
	งานหล่อถึงเก็บน้ำ								
8	ท่อตั้งสูงแบบดึงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ								
	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1	ถึง	220,000.00	220,000.00		0.00	220,000.00	
	พร้อมค่าแรงงานติดตั้ง, ขนส่ง และ								
9	ถึงกรองเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ค่าแรงติดตั้ง								
	และค่าขนส่ง	0	ถึง	50,000.00	0.00		0.00	0.00	
	งานท่อส่งน้ำดิบ								
10	ท่อดูดน้ำ ท่อเหล็ก BS-M ขนาด ศก.2"								
	พร้อมข้อต่อ ยาว 6.00 ม.	8	ท่อน	982.98	7,863.84		0.00	7,863.84	กทม.
11	สาย VCT ขนาด 3x4.00 มม. ชนิดกันน้ำ	60	ม.	70.28	4,216.80		0.00	4,216.80	กทม.
12	ลาวตลิ่ง เบอร์ 30	50	ม.	25.00	1,250.00		0.00	1,250.00	
13	มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ศก.3 " หน้าที่งาน	1	อัน	16,445.00	16,445.00		0.00	16,445.00	กทม.
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน				294,111.04		14,708.61	308,819.65	

12

18-5



ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดึงเหล็กรูปทรงถ้วยแฉมเปลญ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสามแอก (วังกุด) บริเวณที่ดินนางแพรว สุวรรณ

ปริมาณงาน ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร  
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง แบบเลขที่...../..2560  
 ประมาณราคาโดย นายสุวรรณ สมจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ร.น.	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ขุดยกมา				294,111.04	0.00	14,708.61	308,819.65	
	งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
16	ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ศก. 3" ชนิดปลายบาน	41	ท่อน	373.83	15,327.03		0.00	15,327.03	พณ.สพ.
16.1	ค่าแรงประสาน+ขุด+กลบ	41	ท่อน	0.00	0.00	150.00	6,150.00	6,150.00	
17	ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ศก. 2" ชนิดปลายบาน	31	ท่อน	168.22	5,214.82		0.00	5,214.82	พณ.สพ.
17.1	ค่าแรงประสาน+ขุด+กลบ	31	ท่อน	0.00	0.00	150.00	4,650.00	4,650.00	
17.2	กาาประสานแนวท่อ pvc. ขนาด 500 กรัม	3	กระป๋อง	182.24	546.72	0.00	0.00	546.72	พณ.สพ.
17.3	ข้อต่อสามทางแยก pvc. ชั้น 13.5 ศก. 3"	2	อัน	205.61	411.22	0.00	0.00	411.22	พณ.สพ.
17.4	ข้อต่อตรงลด pvc. ชั้น 13.5 ศก. 3"-2 1/2"	2	อัน	205.61	411.22	0.00	0.00	411.22	พณ.สพ.
17.4	ข้อต่อตรงลด pvc. ชั้น 13.5 ศก. 3"-2"	1	อัน	205.61	205.61	0.00	0.00	205.61	พณ.สพ.
18	งานอื่นๆ								
18.1	หินคูลูกปรับเกลี่ยบริเวณระบบประปา	10	ลบ.ม.	449.53	4,495.30	12.00	120.00	4,615.30	พณ.สพ.
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน				316,022.05		25,508.61	341,530.66	

18-0



