

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๒. วงเงินงบประมาณ (ข้อบัญญัติ)๑๕๓,๒๑๖.๒๖ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๗,๑๘๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
- ๕.๒ ใบเสนอราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายสุวรรณ สมจิตร
- ๖.๒ นางกัญญาพัชญ์ ทับทิมดี
- ๖.๓ นายนิคม ขยันสะการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักพนักงานส่วนตำบล บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

แบบเลขที่...../..2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานที่ 1	81,979.84	1.3074	107,180.44	เงินใน
2	งาน/กลุ่มงานที่ 2	0.00			เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	งาน/กลุ่มงานที่ 3	0.00	0.0000	0.00	เงินประกันผลงานหัก
4	งาน/กลุ่มงานที่ 4	0.00	0.0000	0.00	0%
5	งาน/กลุ่มงานที่ 5	0.00			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
6	งาน/กลุ่มงานที่ 6	0.00			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7	ป้ายโครงการ 0 ป้าย	0.00		0.00	เดือน กันยายน 2559
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			107,180.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			107,180.00	
	ตัวอักษร	<หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน>			

ขนาดหรือเนื้อที่ 107,180.00 งาน เล็ยราคาประมาณ 1.00 บาท / งาน

- หมายเหตุ
1. ราคาค่าวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 2. บัญชีอัตราค่าแรงงานสำนักงานประมาณปี 2559


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ สมจิตร)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางกัญญาพัชญ์ ทับทิมดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายนิคม ชัยนสะการ)

กรรมการ

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบล

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรายการวัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักพนักงานส่วนตำบล บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

แบบเลขที่...../..2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

รหัสนี้	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1.2	กลุ่มงานที่ 1								
1.2.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- รีดลอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	138.00	ตร.ม.		0.00	25.00	3,450.00	3,450.00	รื้อขนไป
	- แผ่นเหล็กซีรีลอน(Metel Sheet)								
	ยาว 4.20 ม.	46.00	แผ่น	462.00	21,252.00	0.00	0.00	21,252.00	
	- แผ่นครอบสันหลังคา	17.20	ม.	90.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	
	- สกรูยึด 2 นิ้ว	500.00	ตัว	2.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- สกรูยึด 3/4 นิ้ว	100.00	ตัว	1.50	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคาแผ่นเหล็กซีรีลอน	138.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	9,660.00	9,660.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	17.20	ม.	0.00	0.00	50.00	860.00	860.00	
	- เติงชายและบันลวม	7.56	ตร.ม.	30.00	226.80	38.00	287.28	514.08	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน			24,176.80			14,257.28	38,434.08	

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบล

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรายการวัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักพนักงานส่วนตำบล บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณราคาโดย นายสุวรรณ สมจิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

แบบเลขที่...../..2560

ช.ย.๒๕๖๑	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				24,176.80			38,434.08	
1.2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- วัสดุฉนวนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่น+ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	57.00	ตร.ม.		0.00	25.00	1,425.00	1,425.00	รื้อขนไป
	- รื้อฉนวนฝ้าเพดานยิปซัม (เฉพาะวัสดุแผ่น)	72.00	ตร.ม.		0.00	10.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอย								
	ต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	57.00	ตร.ม.	291.68	16,625.76	0.00	0.00	16,625.76	รวมค่าแรง
	- ฝ้าชายคาไม้เทียม ขนาด 3"พร้อมอุปกรณ์ยึด	816.00	ม.	16.00	13,056.00	0.00	0.00	13,056.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	72.00	ตร.ม.			112.00	8,064.00	8,064.00	
	- นำยามาเช็กราคา ฯลฯ ขนาด 5,000 มล.	1.00	กิโล.	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	
	- ค่าแรงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรา ฯลฯ	129.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,580.00	2,580.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน				54,933.56		27,046.28	81,979.84	