

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๒,๑๐ ตำบลโคกช้าง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๒. วงเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)๔๐๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ ถนนสายเลียบบคลองสุพรรณ ๒ จากบริเวณบ้านนายบุญสม ยอดย้อย ถึงเขตติดต่อตำบลดงคอน จังหวัดชัยนาท หมู่ที่ ๒,๑๐ ตำบลโคกช้าง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ ใบเสนอราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุวรรณ สมจิตร

๖.๒ นายอำนาจ อินวูล

๖.๓ นายปรีชาพล สดคมขำ

โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 2/2 แผ่น

ปริมาณงาน ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลียบคลองสุพรรณ 2 จากบริเวณบ้านนายบุญสม ยอดอ้อย ถึงเขตติดต่อ ต.ดงคอน จ.ชัยนาท หมู่ที่ 2,10 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
ยกยอดมา					295,965		TOTAL	403,223

- เฟกเตอร์ F งานทาง = 1.3624

- ปริมาณงานตารางเมตรละ = 269 บาท

ขอใช้ 403,000

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม.เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27 บาท

ประมาณการ.....

สมเกียรติ แจ้งเศรษฐ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุวรรณ สมจิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายสาโรจน์ ขาวเมืองทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ.....

นายบุญเลิศ ชื่นเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

นายทวี เมืองช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวรรณ สมจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอำนาจ อินวาท)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปรีชาพล สดคมขำ)

ร่งการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ใช้ปริมาณตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลียบคลองสุพรรณ 2 จากบริเวณบ้านนายบุญสม ยอดอ้อย ถึงเขตติดต่อ ต.คงคอน จ.ชัยนาท หมู่ที่ 2,10 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าชุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ตร.ม.	900.00	275.70	248,130.00	1.3624	375.61	338,052
3.2	งานวัสดุพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานผิวทาง							
4.1	งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
-	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
-	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4.3	งานเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
5.1	งานลูกรัง	ตร.ม.	4,500.00	10.63	47,835.00	1.3624	14.48	65,170
5.2	งานผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5.3	งานซ่อมแซมถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานอื่นๆ							
6.1	งานวางท่อ คสล.....	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
6.2	งานป้ายเตือนจราจรชั่วคราว	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
6.2	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง							
-	ทดสอบหาค่าหินคลุก	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
-	ทดสอบความหนาแน่นหินคลุก	หลุม	-	-	-	1.3624	-	-
-	ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
-	ทดสอบยางแอสฟัลต์	ลูก	-	-	-	1.3624	-	-
ยกยอดไป					295,965		TOTAL	403,223

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุวรรณ สมจิตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนาจ อินวกุล) (นายปรีชาพล ด้กมขำ)