

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกและลูกรัง หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๒. วงเงินงบประมาณข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๑ ..... ๕๘๕,๔๗๑.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกและลูกรัง หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ดังนี้

เส้นที่ ๑ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังกลมหลุมบ่อ หมู่ที่ ๒ ถนนสายเส้นหนองหมี่จากบ้านนายสมาน นาเอก ถึงที่นางงเงิน สูงปานเขา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๑๒๑. กำหนด

เส้นที่ ๒ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ต.โคกช้าง ถนนสายบ้านหนองตาแก้ว-หนองกลับ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๑๒๒. กำหนด

เส้นที่ ๓ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงดินลูกรังกลมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ ต.โคกช้าง ซอยบ้านนายสมพิช รอดเล็ก ช่วงบริเวณที่ดินนายพะยอม ด่วนน้อย ถึงบริเวณที่ดินนางสาวบุญเรือน เณรแดง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๑๒๓. กำหนด

เส้นที่ ๔ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ ต.โคกช้าง ซอยบ้านนายรูป จูบาง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๑๒๔. กำหนด

เส้นที่ ๕ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๕ ถนนสายเลียบบคลองทิ้งน้ำ ๕๖ ฝั่งบ้านนางเปราะ เขียมจรีต เริ่มจากถนนลาดยางสายสามเอก-รั้วกรุด ถึง ถนนลาดยาง อบจ.สายบ้านหัวเกาะ-หนองกรด หมู่ที่ ๕,๖ ต.โคกช้าง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๑๒๕. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๘๕,๔๗๑.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ ใบเสนอราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัฐพร กล้าหาญ

๖.๒ นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ์

๖.๓ นายปรีชาพล สดคมขำ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ ถนนสายเลียบบคลองทั้งน้ำ 5ร 4ข ฝั่งบ้านนางเปราะ เขียมจริด ปริมาณงาน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 385 ลบ.ม. ตามที่แบบกำหนด

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 2/2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนลาดยางสายสามแอก-รั้วกรุด ถึง ถนนลาดยาง อบจ.สายบ้านหัวเกาะ-หนองกรุด หมู่ที่ 5,6 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
ยกยอดมา					236,225		TOTAL	321,832

- เฟ็กเตอร์ F งานทาง = 1.3624
- ปริมาณงานตารางเมตรละ = 26.67 บาท
- ขอใช้ 320,000

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม.เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29 บาท

ประมาณการ.....

สมเกียรติ แจ้งเศรษฐ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุวรรณ สมจิตร  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายสารโรจน์ ชาวเมืองทอง  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ.....

นายบุญเลิศ ชื่นเอี่ยม  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

นายทวีช เมืองช้าง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประธานกรรมการ.....  
กรรมการ.....  
กรรมการ.....

โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ ถนนสายเลียบคลองทั้งน้ำ 5ร 4ข ฝั่งบ้านนางเปราะ เขียมจรีต ใบประมาณราคา ทั้งหมด 2/2 แผ่น  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 385 ลบ.ม. ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนลาดยางสายสามเอก-ริวกูต ถึง ถนนลาดยาง อบจ.สายบ้านหัวเกษะ-หนองกรด หมู่ที่ 5,6 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
 ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถนนเดิม คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุพื้นทาง (ลูกรัง)	ตร.ม.	385.00	275.70	106,144.50	1.3624	375.61	144,611
3.2	งานวัสดุพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานผิวทาง							
4.1	งานโพรมิไคต์ และแทคไคต์							
	- งานลาดแอสฟัลต์โพรมิไคต์	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคไคต์	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4.3	งานเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
5.1	งานลูกรัง	ตร.ม.	12,000.00	10.84	130,080.00	1.3624	14.77	177,221
5.2	งานผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5.3	งานซ่อมแซมถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานอื่นๆ							
6.1	งานวางท่อ คสล.....	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
6.2	งานป้ายเตือนจราจรชั่วคราว	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
6.2	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง							
	- ทดสอบหาค่าหินคลุก	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบความหนาแน่นหินคลุก	หลุม	-	-	-	1.3624	-	-
	- ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบยางแอสฟัลต์	ลูก	-	-	-	1.3624	-	-
ยกยอดไป					236,225		TOTAL	321,832

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....



โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังกลับหลุมบ่อ

ในประมาณราคา ทั้งหมด 1/2 แผน

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเส้นหนองหมี จากบ้านนายสมาน. น.เอก ถึง ที่บ่อบางลงเงิน ลุงปานเขา หมู่ที่ 2 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
				ยกยอดมา	17,262		TOTAL	23,518

เฟลคเทอร์ F รางทาง = 1,3624 ขอใช้ 23,500


- ปริมาณงานตารางเมตรละ = บาท

**หมายเหตุ**

- หลักการคำนวณค่าวัสดุตามใช้ตามมติ กรม เรื่องประเภทงานทางวิเศษงานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28 บาท

ประมาณการ.....  


สมเกียรติ แจ้งเศรษฐ์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....  



นายสุวรรณ สมจิตร  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....  


นายสาโรจน์ ชาวเมืองทอง  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ.....  


นายบุญเลิศ ชื่นเยี่ยม  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....  


นายทวิช เมืองช้าง  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....



โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อ

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1/2 แผ่น

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเส้นหนองหมี จากบ้านนายสมาน นาเอก ถึง ที่ถนนางเงิน สูงปานเขา หมู่ที่ 2 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการโดย นายสมเกียรติ แจ็งเศรษฐ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานรื้อถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าซูดอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานวัสดุพื้นทาง (ลูกรัง)	ตร.ม.	60.00	275.70	16,542.00	1.3624	375.61	22,537
	3.2 งานวัสดุพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.4 งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.2 งานรอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3 งานรอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	4.4 งานเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานซุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	5.1 งานลูกรัง	ตร.ม.	60.00	12.00	720.00	1.3624	16.35	981
	5.2 งานผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	5.3 งานซ่อมแซมถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานอื่นๆ							
	6.1 งานวางท่อ คสล.....	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	6.2 งานป้ายเตือนจราจรชั่วคราวและอื่นๆ	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3 งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง							
	- ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบเหล็ก Db Ø 12 มม.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบลูกปูนทรงลูกบาศก์	ลูก	-	-	-	1.3624	-	-
				ยกยอดไป	17,262		TOTAL	23,518
				=	1,3624		คงใช้	23,500

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงดินคูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทางยาว 400.00 ม. ใช้ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแก้ว ซอยบ้านนายสมพิศ รอดเล็ก ช่วงบริเวณที่ดินนายพยอม ด่วนน้อย ถึงบริเวณที่ดินนางสาวบุญเรือน เณรแดง  
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง แบบเลขที่...../..2561  
 ประมาณราคาโดย นายสุวรรณ สมจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1 งานรื้อถอนถนนเดิม							
1.1 งานรื้อลาดยางเดิม							
1.2 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม							
1.3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ - ดูกิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	0	10.74	-	1.3624	14.63	
2 งานหิน	ลบ.ม.	0	1.70	-	1.3624	2.32	
2.1 งานถางป่าขุดต่อ -ขนาดเบา							
2.2 งานตัดคันทาง							
2.3 งานดินคันทาง							
3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1 งานรองพื้นทาง							
ยอดยกไป							

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....

3.2	ยอดยกไป งานฟื้นฟูทาง - ดินลูกรัง (หลวม) - งานฟื้นฟูทางหินคลุก - ค่าเก็ลยี่สิบ	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	90 0 90	275.70 350 12	- 24,813.00 - 1,080.00	1.3624 1.3624 1.3624	375.61 476.84 16.35	33,805.23 1,471.39	TOTAL คิดเป็นเงินงบประมาณ 25,893.00 <ตามที่ให้ผ่านสองร้อยบาทถ้วน> 35,276.62 35,200.00
-----	---	-------------------------	---------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....



ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

25,893.00

ค่า Factot F งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุน) ≤ 5 ล้าน

ค่า Factot F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3624

ประมาณราคาโดย

ผู้ชำนาญการกองช่าง  
(นายสุวรรณ สมจิตร)

เห็นชอบ

นายสุภาโรจน์ งามเมืองทอง

ตรวจสอบ

ผู้ชำนาญการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุวรรณ สมจิตร)

(นายบุญเลิศ คุ้มเอี่ยม)

ประธานกรรมการ.....  
กรรมการ.....  
กรรมการ.....

*(Handwritten signatures)*

อนุมัติ

นายทวีช หนองช้าง

หมายเหตุ 1. เมื่อบุคลากรผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงต่างๆ

การใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

2. ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดข้างเคียง ประจำปี 2561

3. อัตราราคางานดินงานก่อสร้างประเภทและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง 29.00-29.99 บาท/ลิตร

4. อัตราราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 29.62 บาท/ลิตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทางยาว 300.00 ม. ใช้ปริมาณทรินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแก้ว ซอยบ้านนาขลุป จอบาง

แบบเลขที่...../..2561

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณราคาโดย นายสุวรรณ สมจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

บัญชี	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา
1	งานรื้อถอนถนนเดิม 1.1 งานรื้อลาดยางเดิม 1.2 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม 1.3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ - ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	0	10.74	-	1.3624	14.63	
2	งานดิน	ลบ.ม.	0	1.70	-	1.3624	2.32	
2.1	งานตางป่าขุดคอ -ขนาดเบา							
2.2	งานตัดคันทาง							
2.3	งานดินคันทาง							
3	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....

-2-

ยอดยกไป													
ยอดยกมา													
3.2 งานพื้นที่ทาง													
- ดินลูกรัง (หลวง)	ลบ.ม.	0	275.70	-						1.3624	375.61		
- งานพื้นที่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	90	350	31,500.00						1.3624	476.84	42,915.60	
- ค่าเฉลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	90	12	1,080.00						1.3624	16.35	1,471.39	
<b>TOTAL</b>								32,580.00				44,386.99	
คิดเป็นเงินงบประมาณ													44,300.00

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....

ตัวอักษร <สี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน>

คิดเป็นเงินงบประมาณ



ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

32,580.00

ค่า Factot F งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทูน) ≤ 5 ล้าน  
 ค่า Factot F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3624

วงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงิน

เห็นชอบ  
 (นายสุวรงค์ สมจิตร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาโดย  
 (นายสุวรงค์ สมจิตร์)

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

เห็นชอบ  
 (นายบุญเลิศ จันทร์เกษม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ  
 (นายสุวรงค์ สมจิตร์)

บาทของโครงการ 36 พฤศจิกายน

อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ์ เมืองช้าง)

อนุมัติ

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....

- หมายเหตุ 1.แบบฟอร์มนี้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับ  
 การใช้งานและโครงการงานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ  
 2. ราคาวัดก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดจันทบุรี 2561  
 3. อัตราราคางานดินงานก่อสร้างประเภทประเทงานและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง 29.00-29.99 บาท/ลิตร  
 4. อัตราราคาน้ำมันดีเซล ที อ.เมืองสุพรรณบุรี 29.62 บาท/ลิตร

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยคงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทางยาว 1,220.00 ม. ใช้ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 9 ต. โคกช้าง ถนนสายบ้านหนองตาแก้ว-หนองกลับ

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง แบบเลขที่...../..2561

ประมาณราคาโดย นายสุวรรณ สมจิตร ประมาณการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

เลข บัญชี	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนเดิม 1.1 งานรื้อลาดยางเดิม 1.2 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม 1.3 งานทุบรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ - คูกรึง 10 ซม.	ตร.ม.	0	10.74	-	1.3624	14.63	
2	งานดิน	ลบ.ม.	0	1.70	-	1.3624	2.32	
2.1	งานถมป่าขุดต่อ -ขนาดเบา							
2.2	งานตัดคันทาง							
2.3	งานดินคันทาง							
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							

ประธานกรรมการ.....  
กรรมการ.....  
กรรมการ.....





ผลรวมค่างานต้นทูลงงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่างานต้นทูลงงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factot F งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทูลง) ≤ 5 ล้าน

ค่า Factot F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

54,300.00

1.3624

ประมาณราคาโดย

  
 (นายสุวรรณ สมจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

  
 (นายสุวรรณ สมจิตร)


ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

  
 (นายสาโรจน์ ทามเมืองทอง)


รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

  
 (นายบุญเลิศ ฐึ้นเนียม)

เลขาธิการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



  
 (นายทวีข เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....

หมายเหตุ 1.แบบฟอร์มนี้ผู้มีหน้าที่กำหนดราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการ  
 ใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

2. ราคาสถูก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

3. อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทานและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง 29.00-29.99 บาท/ลิตร

4. อัตราราคาน้ำมันดีเซล ที อ.เมืองสุพรรณบุรี 29.62 บาท/ลิตร