

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ จากหลังโรงอาหารโรงเรียนวัดสามเอก-ถนน คสล. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
๒. วงเงินงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) ..... ๓๒๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป.....ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ จากหลังโรงอาหารโรงเรียนวัดสามเอก-ถนน คสล. ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. ใหญ่ทางตามสภาพรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด (พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
  - ๕.๒ ใบเสนอราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบุญเลิศ ชื่นเอี่ยม
  - ๖.๒ นายนิคม ขยันสะการ
  - ๖.๓ นายสมเกียรติ แจ็งเศรษฐ์

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 10

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 2/2 แผ่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 135 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากหลังโรงอาหารโรงเรียนวัดสามเอก - ถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านสามเอกเหนือ ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
<i>ยกยอดมา</i>					218,065		TOTAL	297,091


- เฟกเตอร์ F งานทาง = 1.3624 ขอใช้ 297,000


- ปริมาณงานตารางเมตรละ = 550 บาท


**หมายเหตุ**

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวนจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นายบุญเลิศ ชินเอี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายนิคม ชัยนัสการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 135 เมตรหนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากหลังโรงเรียนวัดสามเอก - ถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านสามเอกเหนือ ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	14.45	-	1.3624	19.69	-
	1.2 งานรื้อถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	112.18	-	1.3624	152.83	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	1.72	-	1.3624	2.34	-
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	32.53	-	1.3624	44.32	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	548.64	-	1.3624	747.46	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
	3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง	ตร.ม.	-	199.54	-	1.3624	271.85	-
	3.2 งานวัสดุพื้นทาง	ลบ.ม.	-	545.45	-	1.3624	743.11	-
	3.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	516.30	13,940.18	1.3624	703.41	18,992
	3.4 งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	513.35	13,860.56	1.3624	699.39	18,884
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	540.00	330.62	178,535.35	1.3624	450.44	243,237
	4.2 งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	เมตร	60.00	97.92	5,875.00	1.3624	133.40	8,004
	4.3 งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	-	104.85	-	1.3624	142.84	-
	4.4 งานเส้นจราจร	ตร.ม.	-	215.00	-	1.3624	292.92	-
5	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	5.1 งานลูกรังหนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	540.00	10.84	5,853.60	1.3624	14.77	7,975
	5.2 งานผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	10.87	-	1.3624	14.81	-
	5.3 งานซ่อมแซมถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานอื่นๆ							
	6.1 งานวางท่อ คสล.....	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	6.2 งานป้ายเตือนจราจรชั่วคราวและอื่นๆ	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3 งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง							
	- ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต	งาน	-	-	-	1.3624	-	-
	- ทดสอบเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม.	ท่อน	-	100.00	-	1.3624	136.24	-
	- ทดสอบเหล็ก RB Ø 19 มม.	ท่อน	-	100.00	-	1.3624	136.24	-
	- ทดสอบลูกปูนทรงลูกบาศก์	ลูก	-	50.00	-	1.3624	68.12	-
<b>ยกยอดไป</b>					<b>218,065</b>		<b>TOTAL</b>	<b>297,091</b>

- เฟคเตอร์ F งานทาง

= 1.3624

ขอใช้

**297,000**

- ปริมาณงานตารางเมตรละ

= 550 บาท

#### หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุตามมติ ครม.เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29 บาท(จ.สุพรรณบุรี)